

Θ Ε Μ Α:

Βάψιμο και επισκευές πρώην χώρων  
μικροβιολογικού εργαστηρίου  
στον τρίτο όροφο κτιρίου Γ. Γεννηματά.  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Αφορά το Βάψιμο και επισκευές των πρώην χώρων του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον τρίτο όροφο κτιρίου Γ. Γεννηματά και σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και το σχέδιο που επισυνάπτεται.

Εμβαδόν χώρων συνολικά 79m<sup>2</sup> περίπου. Αφορά 45 μ<sup>2</sup> περίπου τον κύριο χώρο, τρεις μικρότερους βοηθητικούς χώρους, διάδρομο και δύο wc όπως στο σχέδιο που επισυνάπτεται.

-Χρωματισμός οροφής, παλαιών ψευδοροφών, και δρομικών τοίχων με πλαστικό ακρυλικό βάσης νερού. Αποχρώσεις κύριου χώρου διχρωμία ανά εκατέρωθεν τοίχους ανοιχτές μώβ σιέλ και πάγου και αλλαγές σύμφωνα με το ίδρυμα.

-Χρωματισμός τοίχων με πλαστικό ακρυλικό βάσης νερού, προετοιμασία επιφανειών, στοκαρίσμα, αστάρωμα και δύο χέρια τουλάχιστον. Περιλαμβάνονται στο χρωματισμό τοίχοι, τοίχοι γυψοσανίδας, ξύλινες θύρες, οροφές, μεταλλικές κάσες, μεταλλική ψευδοροφή, και γενικά όλα τα βαφόμενα στοιχεία όλων των ανωτέρω χώρων. -Περιλαμβάνεται τυχόν σοβάτισμα τοπικά αν απαιτηθεί σε προβληματικές περιοχές και ότι μερεμετίσματα απαιτηθούν για τον χρωματισμό και τις κάτωθι εργασίες.

-Περιλαμβάνεται αντικατάσταση όλων των ξύλινων επενδύσεων των τοίχων παραθύρων. Καλή τοποθέτηση στοκαρίσματα και μερεμετίσματα για την κάλυψη κενών και την καλή τελική επιφάνεια και χρωματισμός τους.

-Περιλαμβάνεται επισκευή αποκατάσταση πλαισίων εξωτερικών παραθύρων αλουμινίου και θύρας εισόδου αλουμινίου.

-Περιλαμβάνεται προμήθεια και τοποθέτηση νέας κλειδαριάς και χερουλιών στην θύρα εισόδου αλουμινίου.

-Περιλαμβάνεται αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού από φεγγίτη.

-Περιλαμβάνεται προμήθεια τοποθέτηση τριών τζαμιών φεγγιτών 40\*70 εκ. περίπου. διπλών κενού και παχών όπως τα υπάρχοντα στο χώρο.

-Περιλαμβάνεται αποξηλώσεις καλωδίων στους χώρους καθ' υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

