

Αριθμ πρωτ: 44197/12/11/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ GENERAL MEDICAL MERATE.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

(SERVICE KIT/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ): 2x16.500,00€. Σύνολο:**32.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%**.

A ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	sn
X-RAY GENERATOR OPERA G650DR VZW2556RC2-F2	CPD25808K16
CEILING COLUMN MSP-150/C	3023
VERTICAL BUCKY WITH FLAT PANEL TRT 432	1851
XRAY TUBE RX 101	50S155
DIGITAL IMAGING DRX PRO -DETECTOR CARESTREAM FXRD-1417WB (S/N V6DAFV136) -SYSTEM CONTROL UNIT CARESTREAM FXRS-03A (S/N V5SAFU176) -BATTERY CHARGER CARESTREAM FXRC-01A (S/N V5CAFU179) -ACCESSORY BOX CARESTREAM FXRD-1417W -CONSOLE PC DELL VOSTRO 3900 (S/N 8ZBH9C2) -CONSOLE MONITOR EIZO RADIFORCE MX215 (S/N 68372086) -CONSOLE KEYBOARD DELL (S/N CN-0DJ582-71581-59U-02A4-A01) -CONSOLE MOUSE DELL (S/N CN-011D3V-73826-61E-03AW)	K5800-0974
TABLE MBAFM STRETCHER	1315
XRAY UNIT GENERAL CEILING M TUBE RTALCO	1613039
CONSOLE CPI	J0110741K16
GRID WALL STAND JPI ANTI-SCATTER GRID	JW16444425
GRID TABLE JPI ANTI-SCATTER GRID	JW16444429
B ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	sn
X-RAY GENERATOR OPERA G650DR VZW2556RC2-F2	CPD25825K16
CEILING COLUMN MSP-150/C	3024
VERTICAL BUCKY WITH FLAT PANEL TRT 432	1852
XRAY TUBE RX 101	50S303
DIGITAL IMAGING DRX PRO -DETECTOR CARESTREAM FXRD-1417WB (S/N V6DAFV108) -SYSTEM CONTROL UNIT CARESTREAM FXRS-03A (S/N V5SAFU066) -BATTERY CHARGER CARESTREAM FXRC-01A (S/N V5CAFU104) -ACCESSORY BOX CARESTREAM FXRD-1417W -CONSOLE PC DELL VOSTRO 3900 (S/N 8ZGK9C2) -CONSOLE MONITOR EIZO RADIFORCE MX215 (S/N 70530106) -CONSOLE KEYBOARD DELL (S/N CN-0DJ582-71581-59U-0200-A01) -CONSOLE MOUSE DELL (S/N CN-011D3V-73826-61E-03A4)	K5800-0957
TABLE MBAFM STRETCHER	105
XRAY UNIT GENERAL CEILING M TUBE RTALCO	1613040
CONSOLE CPI	J0110743K16
GRID WALL STAND JPI ANTI-SCATTER GRID	JW16428971

1. Η συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
2. Οι έλεγχοι-μετρήσεις θα γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.
3. Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο ή θα καταθέτουν βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία ότι έχουν συντηρήσει καλώς τα ίδια μοντέλα ακτινολογικών μηχανημάτων και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης.(Να κατατεθούν και οι συμβάσεις).
5. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνουν στους χώρους του νοσοκομείου.
6. Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:(εργασία- ανταλλακτικά).
7. Η Εταιρεία θα καλύπτει όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.
8. Ο Τεχνικός της εταιρείας μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση ή email θα ευρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός εικοσιτεσσάρων ωρών.
9. Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.
10. Ο ανάδοχος εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα του επιβάλονται από το Νοσοκομείο ως ποινική ρήτρα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 74 του Ν 4412/2016.
11. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kits.
12. Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστής.
13. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται λεπτομερώς στο ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά από τον Τεχνικό, Δελτίο Εργασίας.
14. Ο ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση EN ISO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348.
15. Οι συμμετέχοντες να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.